GMINA NAGŁOWICE
28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
NIP: 656-22-13-721; Regon: 291010398
woj. świętokrzyskie

Nagłowice, dnia 06..05.2019r.

Znak sprawy: ZP.271.7.2019

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowy dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania

skutków klęsk żywiołowych"

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 19-04-2019r pod nr 537516-N-2019

oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540080513-N-2019 z dnia 24-04-2019

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. I i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec dz. nr 385 od km 0+000 do km 0+390 - podbudowa z kruszywa

- w przedmiarze zamieszczono dwie wartości dotyczące grubości 8 cm i 12 cm, natomiast na przekroju typowym podano grubość 15 cm a w opisie techniczny12 cm.

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa - w opisie technicznym jest podana wartość 50 kg/m^2, na przekroju typowym 75 kg/m^2 w przedmiarze są obie wartości.

Ad. 1

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec dz. nr 385 w km 0+000 – 0+390, odcinek długości 390 m"

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie należy przyjąć do wyceny grubość 12 cm

Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno bitumicznej należy przyjąć ilość 75kg/m^2 dla tej ilość wyliczono ilość mieszanki w tonach, błędnie została zapisana ilość w pozycji opisu przedmiary.

Pytanie 2.

" Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Piaskowa dz. nr 860/8 w miejscowości Nagłowice w km 0+000 do km 0+220".

- podbudowa z kruszywa - w przedmiarze zamieszczono dwie wartości dotyczące grubości 8 cm i 12 cm, natomiast na przekroju typowym podano wartość 15 cm, a w opisie technicznym 12 cm.

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną - w opisie jest wartość 50 kg/rn^{2,} na przekroju typowym 75 kg/m^2, w przedmiarze są obie wartości.

Ad. 2

„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Piaskowa w m. Nagłowice w km od 0+000 – 0+220, odcinek długości 220 m"

- **Podbudowa z kruszywa należy przyjąć do wyceny grubość średnio 12cm**
- **Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno - bitumicznej należy przyjąć ilość 75kg/m^2 zgodnie z przedłożonym przedmiarem robót.**

Pytanie 3.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno dz.- nr 902 od km 0+000 do km do km 0+815.

- podbudowa z kruszywa - w przedmiarze zamieszczono dwie wartości 8 cm i 15 cm, na przekroju typowym podano grubość 15 cm, w opisie technicznym 12 cm.

Ad. 3

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno dz. nr 902 w km od 0+000 – 0+815, odcinek długości 815m "

Podbudowa z kruszywa należy przyjąć do wyceny grubość średnio 12 cm.

Z upoważnienia Wójta Gminy
INSPEKTOR
inż. Anna Klimczak