

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa alejek w terenie równinnym	km		
d.1	0113-03		km	0.7900	
		0.79			
				RAZEM	0.7900
2	45112500-0	ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-31	Mechaniczne zebranie ziemi wzdłuż istniejących alejek	m ²		
d.2	0101-01		m ²	395.0000	
		790*0.5			
				RAZEM	395.0000
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III	m ³		
d.2	0208-01	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	19.7500	
		790*0.5*0.05			
				RAZEM	19.7500
4	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV	m ³		
d.2	0210-02	Krotność = 10	m ³	19.7500	
		19.75			
				RAZEM	19.7500
3	45233162-2	UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI ALEJEK PARKOWYCH TUCZNIEM KAMIENNYM			
5	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	01 z.o.2.7.		m ²	790.0000	
	9902-03				
		790			
				RAZEM	790.0000
6	KNNR 6 0113-	Uzupełnienie alejek parkowych z kruszyw łamanych frakcji 2-16mm	m ²		
d.3	06 z.o.2.6.		m ²		
	9901-02				
	z.o.2.7. 9902-03		m ²	790.0000	
		790			
				RAZEM	790.0000